

# AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA "CANNIZZARO"

VIA MESSINA N° 829 - 95126 CATANIA

Oggetto : LAVORI DI RIFACIMENTO PROSPETTI E COMPLETAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO "L"

Stazione appaltante : AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA "CANNIZZARO"

## ELENCO PREZZI UNITARI

I Progettisti

Geom. A. Sciortino e M.G. Strano

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE                                  | Unità Misura | Prezzo Unit |
|--------|-------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|
|        |             | <b>Operai-Trasporti-Noli (PROSPETTI)</b>     |              |             |
| 1      | OQ          | Operaio Qualificato<br>EURO VENTITRE/99      | €/ora        | 23,99       |
| 2      | OC          | Operaio Comune<br>EURO VENTIUNO/61           | €/ora        | 21,61       |
| 3      | OS          | Operaio Specializzato<br>EURO VENTICINQUE/82 | €/ora        | 25,82       |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unità Misura     | Prezzo Unit |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|        |             | <b>Voci Finite senza Analisi (PROSPETTI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 4      | 21.1.6      | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.<br>EURO DIECI/60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €/metro quadrato | 10,60       |
| 5      | 9.1.10.2    | Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>nei colori forti.<br>EURO TRENTASEI/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €/metro quadrato | 36,50       |
| 6      | 9.1.8       | Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sestì, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>EURO VENTIDUE/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €/metro quadrato | 22,30       |
| 7      | 21.3.1.1    | Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.<br>per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.<br>EURO CENTOTRE/90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €/metro quadrato | 103,90      |
| 8      | 21.1.26     | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.<br>- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.<br>EURO VENTIQUATTRO/70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €/metro cubo     | 24,70       |
| 9      | 8.1.3.1     | Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in |                  |             |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unità Misura     | Prezzo Unit |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 10     | 9.1.5       | EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta):<br>- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole.<br>Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K).<br>EURO TRECENTO SESSANTAUNO/60 | €/metro quadrato | 361,60      |
|        |             | Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>EURO DICIASSETTE/60                                                                                                                                                                                                                | €/metro quadrato | 17,60       |
| 11     | 21.1.17     | Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.<br>EURO QUATTORDICI/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €/metro quadrato | 14,20       |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unità Misura     | Prezzo Unit |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|        |             | <b>Voci Finite con Analisi (PROSPETTI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 12     | AP.01       | Fornitura e posa in opera di architrave finestra realizzata con travetto in c.a.v. adeguatamente ammorsato nelle murature. Nel prezzo sono comprese le murature di ripristino del tamponamento realizzate con laterizi forati spessore 8 cm, relativa intonacatura e finitura pronta per la tinteggiatura. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.<br>EURO DUECENTOVENTIUNO/60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €/cadauno        | 221,60      |
| 13     | AP.04       | Tinteggiatura cemento faccia vista<br>Fornitura e posa in opera di pittura protettiva e decorativa di superfici esterne, mediante applicazione a pennello, rullo o spruzzo di una pittura minerale coprente anticarbonatazione per la protezione del cemento armato di gettata o prefabbricato a base di resine stirola acriliche all'acqua e cariche al quarzo micronizzato, altamente riempitiva, superlavabile e protettiva contro gli agenti atmosferici, l'inquinamento e a batteri, funghi, alghe. Il tutto compreso il fondo aggrappante e protettivo e quant'altro occorrente per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.<br>EURO DICIANNOVE/60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €/metro quadrato | 19,60       |
| 14     | ED.05       | <b>TERMOCOPOERTURA</b><br>Fornitura e posa in opera di manto di copertura realizzato con pannelli compositi prodotti con sistema in continuo e costituiti da due rivestimenti in lamiera metallica tra i quali è interposto uno strato di schiuma isolante in poliuretano espanso iniettato ad alta pressione. Il supporto esterno è realizzato in lamiera di acciaio al carbonio rivestito da uno strato di zinco a caldo del colore RAL a scelta della D.L., conforme alle norme UNI EN 10346 aventi caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle previste dal D.M. del 14/01/2008 e tolleranze secondo la norma UNI EN 10143, sagomati a freddo su treni di profilatura a rulli mentre il rivestimento interno è realizzato in lamiera di acciaio al carbonio rivestito da uno strato di zinco a caldo, conforme alle norme UNI EN 10346 aventi caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle previste dal D.M. del 14/01/2008 e tolleranze secondo la norma UNI EN 10143, sagomati a freddo su treni di profilatura a rulli. La finitura dei pannelli è costituita da un rivestimento preverniciato a caldo in poliestere<br>Il pannello dovrà possedere le seguenti dimensioni caratteristiche:<br>Interasse pannello: 1000 mm<br>Altezza della greca della lamiera esterna: 40 mm<br>Passo delle greche della lamiera esterna: 250 mm<br>Passo delle micronervature della lamiera interna: 50 mm<br>Spessore del pannello (greche escluse): 50 mm<br>Spessore della lamiera 5/10<br>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, tiri in alto, per il materiale di fissaggio di protezione contro la corrosione, le sigillature, il taglio e lo sfrido, gli elementi di chiusura dei colmi, frontali, laterali, dei giunti e dei bordi perimetrali, compresa la fornitura del sigillante e degli accessori occorrenti al bloccaggio e di qualunque altro genere al fine di dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.<br>EURO SESSANTAQUATTRO/30 | €/metro quadrato | 64,30       |
| 15     | ED.06       | <b>COPERTURA</b><br>Scomposizione elementi in policarbonato alveolare posti in copertura su superficie piana e/o inclinata compresa la struttura secondaria di ancoraggio compresi lo stoccaggio, l'accatastamento del materiale ed il carico sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.<br><br>- per ogni m2 di proiezione orizzontale.<br>EURO SEI/80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €/metro quadrato | 6,80        |
| 16     | ED.10       | Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera zincata preverniciata dello spessore di 10/10 di mm. provvista di gocciolatoi laterali con sopragiunti in lamina d'acciaio inox imperniati con dadi di acciaio, compreso il taglio, la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |

| N.E.P. | Codice Art.     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unità Misura        | Prezzo Unit |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|        |                 | sagomatura e la piegatura, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.<br>Sviluppo da 51 fino a 100 cm.<br>EURO CINQUANTATRE/80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €/metro             | 53,80       |
| 17     | N.P.<br>FRESATU | Preparazione di pareti orizzontali o verticali, rette o curve, mediante rimozione della rasatura esistente per tutto lo spessore eseguita con mezzi meccanici o manualmente, energico carteggio di tutta la superficie ad effetto bucciato, accurata pulizia di tutti i supporti mediante spazzolatura fino all'eliminazione di tutte le polverosità residue.<br>EURO DIECI/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €/metro<br>quadrato | 10,10       |
| 18     | N.P.<br>RASATUR | Fornitura e posa in opera di rasatura e regolarizzazione di superfici assorbenti, inassorbenti o decorate con rivestimenti sintetici saldamente ancorati e compatti con rasante minerale eco-compatibile, provvisto di marcatura CE, Green Building Rating Eco 3, e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504/3, per malte di classe R1 tipo Rasobuild Eco Top Fino bianco/grigio, da applicare in due o più passate con spatola d'acciaio fino ad ottenere la finitura desiderata nel rispetto delle corrette regole applicative. Il fondo dovrà essere perfettamente pulito, compatto e dimensionalmente stabile, previa applicazione di rete in fibra di vetro resistente agli alcali (in conformità alla guida ETAG 004) per l'armatura di protezioni impermeabili, membrane antifrattura, rivestimenti a cappotto e rasature per intonaci.<br>DATI TECNICI RETE IN FIBRA: Colore: blu o rosso, Peso: 150 g/m <sup>2</sup> ± 5%.Dimensioni delle maglie: 4x4,5 mm.<br>Il tutto compresi i ponti di servizio fino ad altezze di m. 3,50 e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.<br>EURO TREDICI/30 | €/metro<br>quadrato | 13,30       |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unità Misura     | Prezzo Unit |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|        |             | <b>Oneri Sicurezza (PROSPETTI)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 19     | 23.1.1.1.1  | <p>Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:</p> <p>munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.</p> <p>EURO SETTE/11</p> | €/metro quadrato | 7,11        |
| 20     | 23.1.1.3    | <p>Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:</p> <p>- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.</p> <p>EURO TRE/25</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €/metro quadrato | 3,25        |
| 21     | 23.1.1.15   | <p>Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.</p> <p>EURO DUE/72</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €/metro quadrato | 2,72        |
| 22     | 23.1.1.13   | <p>Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.</p> <p>EURO VENTIDUE/20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €/metro quadrato | 22,20       |
| 23     | 23.6.1      | <p>Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.</p> <p>EURO CINQUE/70</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €/cadauno        | 5,70        |
| 24     | 23.6.2      | <p>Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.</p> <p>EURO QUINDICI/90</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €/cadauno        | 15,90       |
| 25     | 23.6.5      | <p>Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unità Misura | Prezzo Unit |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 26     | 23.6.8      | EURO DUE/10<br>Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. | €/cadauno    | 2,10        |
| 27     | 23.6.13     | EURO DUE/30<br>Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.                                                                                                 | €/cadauno    | 2,30        |
|        |             | EURO TRE/90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €/cadauno    | 3,90        |

CATANIA lì 02/01/2017

IL PROGETTISTA

Geom. A. Sciortino e M.G. Strano