AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA "CANNIZZARO"

VIA MESSINA 829 CATANIA

Oggetto:	Lavori di ripristino e di rifacimento verniciatura delle strutture metalliche di
26	protezione perimetrale delle terrazze degli edifici "F" ed i relativi corpi scala

esterni di sicurezza antincendio.

Stazione appaltante : Azienda Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

					Pag.1
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1	10	23.1.1.15 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. scale esterne edificio "F2" (5.60+6.50+7.10)*47.00*2 scala esterna edificio "F3" (5.60+2.50+4.00+7.10+1.00)*37.00 scle esterne edificio "F1" scala lato est	1.804,800 747,400		
		(2.30+3.80+7.70+3.80+2.30)*16.40 scala lato ovest	326,360		
		(2.30+3.80+7.70+3.80+2.30)*23.50 frangivento locali tecnici piano 4° "F1"	467,650		
		12.30*2.95	36,285		
		SOMMANO $m^2 =$	3.382,495	2,72	9.200,39
2	6	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. scale esterne edificio "F2" (5.60+6.50+7.10)*47.00*2 scala esterna edificio "F3" (5.60+2.50+4.00+7.10+1.00)*37.00 scale esterne edificio "F1" scala lato est (2.30+3.80+7.70+3.80+2.30)*16.40 scala lato ovest (2.30+3.80+7.70+3.80+2.30)*23.50 frangivento locali tecnici piano 4° "F1" 12.30*2.95	1.804,800 747,400 326,360 467,650 36,285 3.382,495	22,80	77.120,89
3	1	21.1.15 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino PRconnesse. pannelli frangivento locali tecnici piano 10° edificio "F3" prospetto lato sud 29.40*2.60+2.40*1.30*6 prospetto lato nord (3.20+15.00+11.00+7.00)*2.60 pannelli frangivento locali tecnici piano 4° edificio "F1" lato sud (28.50+10.80+3.00+22.00)*2.90 lato est 8.00*2.90 pannelli frangivento locali tecnici piano 13° edificio "F2" lato sud (3.60*14)*2.90+2.40*3*1.20 lato nord (14.00+11.00+7.40+7.40+11.00+14.00)*2.90	95,160 94,120 186,470 23,200 154,800 187,920		
		A RIPORTARE	741,670		86.321,28

					Pag.2
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO 741,670		86.321,28	
		$SOMMANO m^2 =$	741,670	7,41	5.495,77
		SOMMENO III –	7 77,070	7,41	3.473,77
4	8	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2. ultime rampe del corpo scala edificio "F2" 12.00*6.00*2 edificio "F1" 12.00*6.00*2	144,000 144,000		
		edificio "F3"			
		12.00*6.00	72,000		
		SOMMANO $m^2 =$	360,000	8,52	3.067,20
5	9	23.1.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base. ultime rampe del corpo scala edificio "F2" 12.00*6.00*2	144,000		
		edificio "F1" 12.00*6.00*2	144,000		
		edificio "F3"	1++,000		
		12.00*6.00	72,000		
		SOMMANO $m^2 =$	360,000	3,25	1.170,00
6	2	7.1.1 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. struttura di sostegno ante paravento con pilastrini in tubolare da 60x60 mm3 =kg/ml 5.13 edificio "F3" prospetto sud 2.30*24*5.13 prospetto nord 2.30*(6+10+12+4)*5.13 edificio "F2" prospetto sud 2.50*36*5.13 prospetto nord	283,176 377,568 461,700		
		A RIPORTARE	1.122,444		96.054,25

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	1.122,444		96.054,25
		2.50*(6+6+6+4+6+6+4+6+6+6)*5.13	718,200		
		edificio "F"			
		prospetto lato sud 2.60*(6+6+6+6+4+6+2+6+6+6)*5.13	720,252		
		prospetto lato est	720,232		
		2.60*6*5.13	80,028		
		SOMMANO kg =	2.640,924	3,47	9.164,01
7	3	7.1.2 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. realizzazione ante apribili per sostituzione frangivento fisse con ferro del tipo ad L 60X40 ed un peso di kg/ml 4.42 con una dimensione di 1.00x2.10 con uno sviluppo di (1.00*2+2.10*2)*4.42= kg 27.404 barra di ancoraggio doghe con ferro piatto da 30x4 =kg/ml di 0.942 quindi si ha un peso per anda di 2.10*2*0.942=kg 3.956 pannelli realizzati con doghe in lamiera zingata preverniciata spess 12/10 con un peso di 9.60 kg/mq con sviluppo di 0.25* n°10 in ogni anta si ha un pannello di 1.00*2.50*9.60=kg 24.00 edificio "F3" 56*(27.404+3.956+24.00) edificio "F"2	3.100,160		
		92*(27.404+3.956+24.00)	5.093,120		
		edificio "F"1			
		60*(27.404+3.956+24.00)	3.321,600		
		SOMMANO kg =	11.514,880	3,09	35.580,98
8	4	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. realizzazione ante apribili per sostituzione frangivento fisse con ferro del tipo ad L 60X40 ed un peso di kg/ml 4.42 con una dimensione di 1.00x2.10 con uno sviluppo di (1.00*2+2.10*2)*4.42= kg 27.404 barra di ancoraggio doghe con ferro piatto da 30x4 =kg/ml di 0.942 quindi si ha un peso per anda di 2.10*2*0.942=kg 3.956 pannelli realizzati con doghe in lamiera zingata preverniciata spess 12/10 con un peso di 9.60 kg/mq con sviluppo di 0.25* n°10 in ogni anta si ha un pannello di 1.00*2.50*9.60=kg 24.00 edificio "F3" 56*(27.404+3.956+24.00) edificio "F"2 92*(27.404+3.956+24.00) edificio "F"1 60*(27.404+3.956+24.00) struttura di sostegno ante paravento con pilastrini in tubolare da 60x60 mm3 =kg/ml 5.13 edificio "F3" prospetto sud 2.30*24*5.13 prospetto nord 2.30*(6+10+12+4)*5.13	3.100,160 5.093,120 3.321,600 283,176 377,568		
		A RIPORTARE	12.175,624		140.799,24

					Pag.4
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	12.175,624		140.799,24
		edificio "F2"			
		prospetto sud 2.50*36*5.13	461,700		
		prospetto nord	401,700		
		2.50*(6+6+6+4+6+6+4+6+6+6)*5.13	718,200		
		edificio "F" prospetto lato sud			
		2.60*(6+6+6+6+4+6+2+6+6+6)*5.13	720,252		
		prospetto lato est			
		2.60*6*5.13	80,028		
		posa in opra di elemento di battuta recuperato dalla struttura esistente con angolare 80x80 kg/ml 9.66 edificio "F"2			
		96*2.00*9.66	1.854,720		
		edificio "F"3			
		56*2.00*9.66	1.081,920		
		edificio "F"1 60*2.00*9.66	1.159,200		
			,	2.50	17 071 76
		SOMMANO kg =	18.251,644	2,59	47.271,76
9	5	7.2.16.2			
		Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera			
		realizzazione ante apribili per sostituzione frangivento fisse con ferro del tipo ad L 60X40 ed un peso di kg/ml 4.42 con una dimensione di 1.00x2.10 con uno sviluppo di			
		(1.00*2+2.10*2)*4.42= kg 27.404 barra di ancoraggio doghe con ferro piatto da 30x4 =kg/ml di 0.942 quindi si ha un peso per anda di 2.10*2*0.942=kg 3.956			
		pannelli realizzati con doghe in lamiera zingata preverniciata spess 12/10 con un peso di 9.60 kg/mq con sviluppo di 0.25*			
		n°10 in ogni anta si ha un pannello di 1.00*2.50*9.60=kg 24.00 edificio "F3"			
		56*(27.404+3.956+24.00)	3.100,160		
		edificio "F"2 92*(27.404+3.956+24.00)	5.093,120		
		edificio "F"1	2.023,120		
		60*(27.404+3.956+24.00)	3.321,600		
		struttura di sostegno ante paravento con pilastrini in tubolare da 60x60 mm3 =kg/ml 5.13 edificio "F3"			
		prospetto sud			
		2.30*24*5.13	283,176		
		prospetto nord 2.30*(6+10+12+4)*5.13	377,568		
		edificio "F2"			
		prospetto sud 2.50*36*5.13	461,700		
		prospetto nord	.51,700		
		2.50*(6+6+6+4+6+6+4+6+6)*5.13 edificio "F"	718,200		
		prospetto lato sud 2.60*(6+6+6+6+4+6+2+6+6+6)*5.13	720,252		
		prospetto lato est	120,232		
		2.60*6*5.13	80,028		
		A RIPORTARE	14.155,804		188.071,00

					Pag.5
N°	O N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit.				Importo
		RIPORTO	14.155,804		188.071,00
		SOMMANO Kg =	14.155,804	1,21	17.128,52
10	7	VERNICIATURA A FORNO verniciatura in officina a forno per lamiera zingata			
		sovraprezzo per la verniciatura dei pannelli frangivento			
		pannelli realizzati con doghe in lamiera zingata preverniciata spess 12/10 con un peso di 9.60 kg/mq con sviluppo di 0.25*			
		n°10 in ogni anta si ha un pannello di 1.00*2.50*9.60=kg 24.00 edificio "F3"			
		56*24.00 edificio "F"2	1.344,000		
		92*24.00 edificio "F"1	2.208,000		
		60*24.00	1.440,000		
		SOMMANO Kg =	4.992,000	0,449	2.241,41
11		O.S.			
		Operaio specializzato. lavoro di assistenza all'autogru per lo smontaggio frangivento			
		edificio "F"1 4*8.00	32,000		
		edificio "F"2			
		(3+3)*8.00 edificio "F"3	48,000		
		(4+5)*8.00	72,000	27.00	2.025.00
		SOMMANO $h = \frac{1}{2}$	152,000	25,90	3.936,80
12		O.C. Operaio Comune.			
		lavoro di assistenza all'autogru per lo smontaggio frangivento edificio "F"1			
		4*8.00	32,000		
		edificio "F"2 (3+3)*8.00	48,000		
		edificio "F"3 (4+5)*8.00	72,000		
		SOMMANO h =	152,000	21,60	3.283,20
13		O.Q.			
		Operaio Qualificato. lavoro di assistenza all'autogru per lo smontaggio frangivento			
		edificio "F"1			
		4*8.00 edificio "F"2	32,000		
		(3+3)*8.00 edificio "F"3	48,000		
		(4+5)*8.00	72,000		
		SOMMANO $h = $	152,000	24,00	3.648,00
14		NOLO AUTOGRU autogru con braccio per altezza fino a ml 50.00 e di T. 80.00			
		lavoro di assistenza all'autogru per lo smontaggio frangivento			
		edificio "F"1 4*8.00	32,000		
		edificio "F"3 (3+3)*8.00	48,000		
					210 200
		A RIPORTARE	80,000		218.308,93

						Pag.6
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE		Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO edificio "F"2		80,000		218.308,93
		(4+5)*8.00		72,000		
			SOMMANO h =	152,000	150,00	22.800,00
		A RIPORTARE				241.108,93

					Pag. 7
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.		IMPORTO
	1				241.108,93
SOMMANO I LAVORI Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori Costo netto manodopera incluso nei lavori			665,00 13.437,59 127.279,19	€	241.108,93
a detrarre Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso Totale oneri della sicurezza (5,849053% sull'importo	dei lavori))	141.381,78 14.102,59	€	141.381,78 99.727,15
iva sui lavori 10% [10%*241.108,93] imprevisti 10% [10%*241.108,93] competenze tecniche 2% [2%*241.108,93] contributo ANAC (ex AVCP)	NE		24.110,89 24.110,89 4.822,18 300,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTI IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori	RAZIONE		53.343,96	€	53.343,96 294.452,89

CATANIA lì 02/07/2015